

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05	עבודות איטום				
	הסעיפים אינם מפורטים פירוט מלא ויעשו על פי מפרט ופרטים.				
05.0001	ניקיון הגג והתעלות, כולל פינוי פסולת ושטיפה בלחץ מים.	מ"ר	2,500.00		
05.0002	איטום הגג במשחה סיליקונית - LASTOFLEX, SR, בעובי 1.5 מ"מ.	מ"ר	1,800.00		
05.0003	איטום תעלות: היטל על וחזיתות טיפול נגד קורוזיה עם אפולק סומר מרין 690S, עובי לפחות 200 מיקרון. איטום עם פוליאוראה, עובי 2 מ"מ.	מ"ר	700.00		
05.0004	הארכת פתחי יניקת אויר לחדרי ניתוח לצורך מניעת כניסת אדי חומרים בזמן עבודה. הארכת הכניסה כולל התקנת צינור עד 15 מ', חיבור לפתח יניקה ואיטום סביב החיבור.	יח'	5.00		
05.0005	איטום רגליים ללא הגבהה, מעמדי מתכת, פרופילים שונים: הכנה לאיטום של רגלי מתכת כולל הגנה מפני קורוזיה עד לגובה 30 ס"מ. עם אפולק 690S סופר מארין, עובי שכבה 200 מקרון לפחות.	יח'	150.00		
05.0006	איטום רולקות ע"פ מפרט	מ'	1,170.00		
05.0007	מתקן דגלים, פירוק וטיפול ע"פ מפרט.	יח'	6.00		
05.0008	הכנה וטיפול בחדירת צנרת ע"פ מפרט.	יח'	30.00		
05.0009	הכנה וטיפול בקולטי מי גשם כולל התקנת קולטנים תעשייתיים תוצרת DALLMER.	יח'	26.00		
05.0010	תעלת חשמל, טיפול, הכנה ואיטום תעלת חשמל צמודה לרצפה. ע"פ מפרט.	מ'	35.00		
05.0011	מעבר צינור דרך קורה. איטום ע"פ מפרט.	קומפ	3.00		
05.0012	התקנת אמבט איסוף מים מפח אל חלד 36 עובי 0.8 מ"מ. גובה דופן 5 ס"מ. שטח 1 מ"ר. על פי מפרט	קומפ	4.00		
05.0013	התקנת אמבט איסוף מים מפח אל חלד 36 עובי 0.8 מ"מ. גובה דופן 5 ס"מ. שטח 0.2 מ"ר. על פי מפרט	קומפ	13.00		
05.0014	איטום צמת כבלי חשמל חודר קיר / רצפה.	קומפ	2.00		
05.0015	טיפול ושיקום בבטון סדוק ומבוקע, ע"פ מפרט	יח'	30.00		

סה"כ לחדרי ניתוח סורוקה

סה"כ לחדרי ניתוח סורוקה

סה"כ לחדרי ניתוח סרוקה	
	05 עבודות איטום
	סה"כ עלות
	מע"מ בשיעור 17%
	סה"כ כולל מע"מ
	סה"כ במילים:
תאריך מדד:	מדד מכרז / הצעה:
חותמת:	חתימה:
חותמת:	חתימה: