

31/10/2017
 דף מס': 002

בית חולים בלינסון - מיגון מיכלי חמצן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.01 עבודות בטון יצוק באתר					
הערה: 1. סוג הבטון ב-30 אלא אם צויין אחרת. 2. מחירי היחידה כוללים יציקה בקשת ברדיוסים שונים וכן יציקה בשיפוע. 3. מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי 118.					
02.01.0010	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות בטון.	מ"ר	30.00		
02.01.0020	קורות בטון 60/60 ס"מ בחלק התחתון של קירות.	מ"ק	19.00		
02.01.0030	קירות בטון בעובי 45 ס"מ, לרבות יצירת שטחי בטון חשוף, חריצים, אפי מים, ניקוי וחיספוס הקיר הקיים וכו'.	מ"ק	250.00		
02.01.0040	קוצים בקוטר 18 מ"מ ובאורכים שונים לחיבור בין בטון חדש לקיים לרבות קידוח לעומק 15 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל קומפלט.	יח'	1,300.00		
02.01.0050	פלוסוג אופקי בין קיר חדש לקיים, עובי 1 מ"מ, מגולבן וצבוע.	מטר	50.00		
02.01.0060	מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות פלדה מרותכות לזיון הבטון.	טון	35.00		
סה"כ 02.01 עבודות בטון יצוק באתר					
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר					

31/10/2017
 דף מס': 005

מכרז (ריכוז)

בית חולים בלינסון - מיגון מיכלי חמצן

סה"כ	
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.01 עבודות עפר סה"כ 01 עבודות עפר
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.01 עבודות בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 19 עבודות מסגרות חרש וסיכוך תת פרק 19.01 עבודות מסגרות חרש וסיכוך סה"כ 19 עבודות מסגרות חרש וסיכוך
	פרק 29 עבודות ברג'י ושונות תת פרק 29.01 עבודות ברג'י סה"כ 29 עבודות ברג'י ושונות

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן